
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE I NAPRAWA PO ZALANIU

ADRES INWESTYCJI: Świętego Józefa 30,
44-217 Rybnik

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

ADRES INWESTORA: ul. Świętego Józefa 30
44-217 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Malowanie i naprawy po zalaniu			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		{piwnica przy rurze} 1,45 * 1,95	m2	2,83	
		{parter} 2,0 * 1,80 + 3,0 * 3,0	m2	12,60	
		{kuchnia-podciąg} 8,60 * (0,30 + 1,45 + 0,30)	m2	17,63	
		{kuchnia-ściana} 3 * 1,45 * 3,0 + 0,50 * 0,50	m2	13,30	
				RAZEM	46,36
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		{parter} 3,0 * 3,0	m2	9,00	
		{kuchnia-podciąg} 8,60 * (0,30 + 1,45 + 0,30)	m2	17,63	
				RAZEM	26,63
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków ścian	m2		
		{piwnica przy rurze} 1,45 * 1,95	m2	2,83	
		{parter} 2,0 * 1,80	m2	3,60	
		{kuchnia-ściana} 3 * 1,45 * 3,0 + 0,50 * 0,50	m2	13,30	
				RAZEM	19,73
4 d.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		{piwnica przy rurze} 1,55 * 1,95	m2	3,02	
				RAZEM	3,02
5 d.1	kalk. indyw.	Zabezpieczenie miejsca robót przed zniszczeniem i zabrudzeniem, przestawianie sprzętu, mebli itp.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-01 0619-04	Oczyszczenie powierzchni ścian kominów do czap, przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		1,06 * (0,40 * 4) * 6	m2	10,18	
		1,06 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 3	m2	7,00	
		1,06 * (0,47 * 2 + 0,65 * 2) * 2	m2	4,75	
				RAZEM	21,93
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	21,93	
				RAZEM	21,93
8 d.1	KNR 4-01 0713-03 analiza indywidualna	Przecieranie tynków zaprawą drobnoziarnistą	m2		
		21,93	m2	21,93	
				RAZEM	21,93
9 d.1	KNR-W 2-02 1510-11	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych	m2		
		poz.7	m2	21,93	
				RAZEM	21,93
10 d.1	KNR 4-01 0601-02	Izolacje z lepików przeciwwodne wokół kominów-2x	m2		
		0,40 * (0,40 * 4) * 6	m2	3,84	
		0,40 * (0,40 * 2 + 0,70 * 2) * 3	m2	2,64	
		0,40 * (0,47 * 2 + 0,65 * 2) * 2	m2	1,79	
				RAZEM	8,27

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	kalk. indyw.	Wpusty dachowe, przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach: demontaż kratki, uszczelnienie kitem dekarским oraz papą termozgrzewalną, zamontowanie krutek nowych, izolacje zewnętrzne, lepikiem, uszczelnienie łączy blacharskich i przejść kanałów przez dach kitem dekarским i lepikiem	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.1	kalk. indyw.	Przejścia kanałów wentylacyjnych i kabla przez dach: uszczelnienie kitem dekarским i lepikiem łączy blacharskich i przejść kanałów przez dach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	kalk. indyw.	Naprawy pokrycia papowego wokół kominków wentylacyjnych - podklejenie papy	m2		
		1,60 * 1,80 * 3	m2	8,64	
				RAZEM	8,64
14 d.1	KNR 4-01 0522-04 analiza indywidualna	Obróbka blacharska - blacha do załatania oraz do załatania łączy na rąbek	m2		
		0,70 * 2,0 * 16	m2	22,40	
				RAZEM	22,40
15 d.1	kalk. indyw.	Demontaż wentylatora na kominie	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie czapek dla wylewek	m		
		(2 * 0,85 + 2 * 0,65) * 2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
17 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - komin	m2		
		0,85 * 0,65 * 2	m2	1,11	
				RAZEM	1,11
18 d.1	KNR 4-01 0522-04 analiza indywidualna	Obróbka blacharska - komin	m2		
		1,15 * 0,95 * 2	m2	2,19	
				RAZEM	2,19
19 d.1	kalk. indyw.	Posmarowanie powierzchni obróbek lepikiem	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
20 d.1	kalk. indyw.	Czyszczenie dachu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	kalk. indyw.	Usunięcie gruzu i wywóz na wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00