

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 160630-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik
Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść
odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - rozebranie obudów grzejników, - demontaż
stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, -...

Termin składania ofert: 2010-06-24

Rybnik: Roboty remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Przebudowa dwóch toalet (damskiej i męskiej) na parterze w segmencie B, Zadanie 2 Przebudowa trzech toalet dla personelu w segmencie B, Zadanie 3 Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w segmencie E
Numer ogłoszenia: 186736 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 160630 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4222433, faks 032 4229178.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Przebudowa dwóch toalet (damskiej i męskiej) na parterze w segmencie B, Zadanie 2 Przebudowa trzech toalet dla personelu w segmencie B, Zadanie 3 Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w segmencie E.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - rozebranie obudów grzejników, - demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, - wyburzenie ścianek kabin ustępowych, - rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków ściennych wewnętrznych, - rozebranie posadzek z płytek, - zerwanie posadzki cementowej, - poszerzenie otworów drzwiowych wejść z korytarzy oraz wykonanie wsporników stalowych z kątowników do podparcia nadproży, - murowanie nowych ścianek działowych kabin z bloczków betonu komórkowego grubości 5,0cm do wysokości 2,05m, - montaż okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic

drzwiowych, - montaż skrzydeł drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść instalacji, - adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, - wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie masą SUPERFLEX - 10, - wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT17 lub ATLAS UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, - montaż osłon grzejnikowych, - malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż armatury sanitarnej (podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 2 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - demontaż stolarki drzwiowej, - wyburzenie ścianek kabin ustępowych i umywalkowych, - rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków ściennych, - rozebranie posadzek z płytek, - zerwanie posadzki cementowej, - poszerzenie otworów drzwiowych wejść z korytarzy oraz wykonanie wsporników stalowych z kątowników do podparcia nadproży, - murowanie nowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 11,5cm na pełną wysokość pomieszczenia i wykonanie nadproży, - obłożenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic drzwiowych, - montaż skrzydeł drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść instalacji, - adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych, - wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie masą SUPERFLEX - 10, - wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT17 lub ATLAS UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m, - malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż armatury sanitarnej (podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 3 obejmuje: - demontaż ślusarki drzwiowej, - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej, - reperacja i uzupełnienie tynków wokół drzwi, - uzupełnienie posadzki lastryko, - malowanie ścian farbą akrylową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przebudowa dwóch toalet (damskiej i męskiej) na parterze w segmencie B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Energocomplex Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90769,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 73701,49
- **Oferta z najniższą ceną:** 73701,49 / **Oferta z najwyższą ceną:** 73701,49
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Przebudowa trzech toalet dla personelu w segmencie B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Energocomplex Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64578,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 53994,47
- **Oferta z najniższą ceną:** 53994,47 / **Oferta z najwyższą ceną:** 53994,47
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w segmencie E

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Energocomplex Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5226,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 4896,61
- **Oferta z najniższą ceną:** 4896,61 / **Oferta z najwyższą ceną:** 4896,61
- **Waluta:** PLN.