

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	kpl.  kpl.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	kpl.  kpl.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm I P. 2 SZT II P. 2 SZT 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych I P. 5 SZT II P. 5 SZT 10	szt.  szt.	  10.000	  10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych I P. 1 SZT II P. 1 SZT 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik / I P. 1 SZT II P. 1 SZT 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR-W 4-01 0438-03 ANALOGIA	Rozebranie obudów grzejnikowych I P. 2,44X0,83= 2,02 M2 II P. 2,44X0,83= 2,02 M2 4,04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,040	  4,040
				<b>RAZEM</b>	<b>4,040</b>
12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> -OKNO I P. 2,44X2,0= 4,88 M2 II P. 2,44X2,0= 4,88 M2 9,76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,760	  9,760
				<b>RAZEM</b>	<b>9,760</b>
13	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko I P. 2,44 M I P. 2,44 M 4,88	m  m	  4,880	  4,880
				<b>RAZEM</b>	<b>4,880</b>
14	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej I, II P. -/1,13X2,05/2+/1,77X2,05/-/0,6X2,0/2= 5,86 M2 X 2 = 11,72 M2 11,72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,720	  11,720
				<b>RAZEM</b>	<b>11,720</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 I P. - 3 SZT II P.- 3 SZT 6	szt.  szt.	  6.000	  6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów drzwiowych I P. - 0.25X0.4X2.1= 0.21 M3 0.13X0.4X2.1= 0.11 M3 II P. -0.25X0.4X2.1=0.21 M3 0.13X0.4X2.1=0.11 M3 0.64	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.640	  0.640
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
17	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej-dla obsadzenia belek betonowych I P. 1,5X4=6,0 M II P. 1,5X4=6,0 M 12.0	m  m	  12.000	  12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
18	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych L 150 - 12 SZT 18.0	m  m	  18.000	  18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
19	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betonowych-nadproża I P. 0.8X1,2X2= 1,92 M2 II P. 0.8X1,2X2=1,92 M2 3.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.840	  3.840
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek I P. - /2.04+2.06/2X2.05-/0.8X2.05/= 15,17 M2 /2,78+3.1+1.01+1,25+1.77+1,85/2.05-/0.75X2.05/-0.7X2.05/2-/2.44X1.2/ = 16,77 M2 /[0.76+1.13/2X2.05-/0.7X2.05/] 2= 4,88 M2 II P. JAK WYŻEJ 73.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  73.640	  73.640
				<b>RAZEM</b>	<b>73.640</b>
21	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju I P. 12,76 M2 II P. 12,76 M2 25.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				<b>RAZEM</b>	<b>25.520</b>
22	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej I II P. 25.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	  25.520
				<b>RAZEM</b>	<b>25.520</b>
23	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych-po skutych płytkach 63.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.880	  63.880
				<b>RAZEM</b>	<b>63.880</b>
24	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. I P. 1,38X2,05X2 = 5,66 M2 II P. JAK WYŻEJ= 5,66 M2 11.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.320	  11.320
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
25	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 II P. 0.38X0.38X3.2= 0.46 M3 0.46	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.460	  0.460
				<b>RAZEM</b>	<b>0.460</b>
26	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian -nowe ścianki I P. 1,38X2,05X4= 11,31 M2 II P. JAK WYŻEJ =11.31 M2 22.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.620	  22.620
				<b>RAZEM</b>	<b>22.620</b>
27	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych,, 90" I P. 4 SZT II P. 4 SZT 8	szt.  szt.	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych I P. 0,9X2,0 X 4 =7,2 M2 II P. JAK WYŻEJ= 7,2 M2 14.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.400	 14.400
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
29	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50-obodowy instalacji wodnej I P. /3.1X3.19/+2,78X1,32/+2.06X3.19/= 20,13 M2 II P. /3.1X3.19/+2,06X1.4/=12,77 M2 32.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.900	 32.900
				<b>RAZEM</b>	<b>32.900</b>
30	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 I P. 2.45X2.0=4.9 M2 II P. JAK WYŻEJ =4,9 M2 9.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.800	 9.800
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
31	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m 2	szt szt	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe-zabudowa grzejników I P. 2,37X0.86= 2,01 M2 II P. JAK WYŻEJ =2,01 M2 4.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.020	 4.020
				<b>RAZEM</b>	<b>4.020</b>
33	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą folii plynnej I , II P- 12,76X2= 25,52 M2 25.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.520	 25.520
				<b>RAZEM</b>	<b>25.520</b>
34	KNNR 2 1207-02	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 25.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.520	 25.520
				<b>RAZEM</b>	<b>25.520</b>
35	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 25.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.520	 25.520
				<b>RAZEM</b>	<b>25.520</b>
36	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej I , II P. - /0.06X2.06/+0.06X1,38X2/2+1.38X2.05/4X2=23 ,19 M2 I, II P= 63,88 M2 87.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.070	 87.070
				<b>RAZEM</b>	<b>87.070</b>
37	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe pod płytkowanie 87.07 m <sup>2</sup> +25,52 m <sup>2</sup> =112,59 m <sup>2</sup> 112.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.590	 112.590
				<b>RAZEM</b>	<b>112.590</b>
38	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni I , II P. - /2,78+3,1/2X1,14-/1.0X2.05/-/1.0X2.45/= 8,91 X2= 17,82 M2 /2,06+2.04/2X1.14= 9,35X2=18,7 M2 36.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.520	 36.520
				<b>RAZEM</b>	<b>36.520</b>
39	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe 36.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.520	 36.520
				<b>RAZEM</b>	<b>36.520</b>
40	KNNR-W 3 0311-03	Osadzenie drobnych elementów kratki wentylacyjnych, w murze z cegły I P. 3 SZT II P. 2 SZT 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	AW	Montaż lusterek łazienkowych na ścianach I, II P. -0.75X1,6 X 2SZT= 2,4 M2 2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	 2.400
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 4.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
43	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 4.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
44	AW	Utylizacja gruzu 4.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>